# ALLEGATO "C"

## PROVINCIA DI L'AQUILA
Settore Viabilità

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO |
| **COMMITTENTE:** | PROVINCIA DI L'AQUILA SETTORE VIABILITA' |
| **CANTIERE:** | VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA , TRASACCO (AQ) |

L'Aquila, 23/12/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**




*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1<br>S.001.010.030.b<br>20/12/2019 | Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... al peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati | | 20,00 | | 2,000 | 40,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 40,00 | 2,72 | 108,80 |
| 2<br>S.002.020.005.a<br>20/12/2019 | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 199,87 | 199,87 |
| 3<br>S.002.020.100.a<br>20/12/2019 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad/mese | | | | | 1,00 | 246,85 | 246,85 |
| 4<br>S.004.020.080.a<br>20/12/2019 | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 102,88 | 102,88 |
| 5<br>S.004.020.080.b<br>20/12/2019 | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 69,83 | 69,83 |
| 6<br>S.004.020.010.e<br>20/12/2019 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 8,04 | 160,80 |
| 7<br>S.004.020.020.c<br>20/12/2019 | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 8,36 | 167,20 |
| 8<br>S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1´056,23 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1´056,23 |
| 20/12/2019 | 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 14,58 | 291,60 |
| 9<br>S.004.020.100.c<br>20/12/2019 | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 10,53 | 210,60 |
| 10<br>S.004.020.120.b<br>20/12/2019 | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 50,00 | 1,19 | 59,50 |
| 11<br>S.004.020.070.a<br>20/12/2019 | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm- Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 40,00 | 1,55 | 62,00 |
| 12<br>NP 01<br>20/12/2019 | Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche, in cluse nel prezzo come ogni altro DPI necessario, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.<br>(lung.=8*10) | 2,00 | 80,00 | | | 160,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 160,00 | 24,39 | 3´902,40 |
| 13<br>NP 02<br>20/12/2019 | NOLO E POSA IN OPERA di elementi di barriera tipo New Jersey realizzati in PVC rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo e modulo, di foro di riempimento e svuotamento d ... i colori, il tutto omologato. Di colore bianco e arancio dimensione 100x45x70 peso zavorrato Kg 100. Per i primi 3 mesi. | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 6´082,33 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 6´082,33 |

Data, 23/12/2019

**Il Tecnico**

---
---
---
---
---
---

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |