AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -

SETTORE VIABILITA' - LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLE SS.RR. E SULLE SS.PP. RICOMPRESE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTEL DEL MONTE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, CASTELVECCHIO CALVISIO, CARAPELLE CALVISIO, SAN PIO DELLE CAMERE, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI E CALASCIO (AQ)

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista	Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Pace	Ing. Angela Ghizzoni
	Visto Il Dirigente: Ing. Nicolino D'Amico



Opera	Allegato
SICUREZZA	SI07
Tavola	**Scala**
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SICUREZZA	

Aggiornamenti			Data
Mod.	Data		Giugno 2025
Rev. 0			
Rev. 1			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE (SpCat 1)							
1 / 1 ABR25_S.00 1.010.060.c0 1 04/06/2025	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE (lung.=42,25+57,50)		99,75			99,75		
	SOMMANO mq					99,75	15,13	1´509,22
2 / 2 ABR25_S.00 2.020.090.b 04/06/2025	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
3 / 3 ABR25_S.00 2.020.100.b 04/06/2025	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
4 / 4 ABR25_S.00 2.020.030.b 04/06/2025	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.- Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	101,81	203,62
5 / 5 ABR25_S.00	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di							
	A R I P O R T A R E							4´133,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´133,68
2.020.040.b 04/06/2025	sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	60,23	361,38
6 / 6 ABR25_S.00 4.020.080.a 04/06/2025	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Posizionamento e nolo per il primo mese							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1					1,00		
	Intervento n. 2					1,00		
	Intervento n. 3					1,00		
	Intervento n. 4					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,17	412,68
7 / 7 ABR25_S.00 4.020.080.b 04/06/2025	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1 *(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	Intervento n. 2 *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					5,00	69,83	349,15
8 / 8 ABR25_U.00 5.100.550.a 12/06/2025	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm- Per strisce di larghezza 12 cm							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1	2,00	240,00			480,00		
	Intervento n. 2	2,00	400,00			800,00		
	Intervento n. 3	2,00	115,00			230,00		
	Intervento n. 4	2,00	396,00			792,00		
	SOMMANO m					2´302,00	2,67	6´146,34
9 / 9 A.P.05 12/06/2025	DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/ ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	15,93	796,50
10 / 10 A.P.06 12/06/2025	DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/ ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o							
	A RIPORTARE							12´199,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12´199,73
	danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	6,59	988,50
11 / 11 ABR25_S.00 4.020.110.a 12/06/2025	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia- Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
						54,00		
	SOMMANO cad					54,00	9,08	490,32
12 / 12 ABR25_S.00 4.020.110.b 12/06/2025	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia- Rimozione ed riposizionamento in opera							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
						54,00		
	SOMMANO cad					54,00	3,73	201,42
13 / 13 ABR25_S.00 4.020.010.d 12/06/2025	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 60 cm, rifrangenza classe II							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1 - per 3 mesi *(par.ug.=6*3)	18,00				18,00		
	Intervento n. 2 - per 2 mesi *(par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	Intervento n. 3 - per 1 mese *(par.ug.=6*1)	6,00				6,00		
	Intervento n. 4 - per 1 mese *(par.ug.=6*1)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					42,00	7,57	317,94
14 / 14 ABR25_S.00 4.020.020.c 12/06/2025	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1 - per 3 mesi *(par.ug.=7*3)	21,00				21,00		
	Intervento n. 2 - per 2 mesi *(par.ug.=7*2)	14,00				14,00		
	Intervento n. 3 - per 1 mese *(par.ug.=7*1)	7,00				7,00		
	Intervento n. 4 - per 1 mese *(par.ug.=7*1)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					49,00	10,95	536,55
15 / 15 ABR25_S.00 4.020.060.c 12/06/2025	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48- Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)							
	SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE							
	Intervento n. 1					13,00		
	Intervento n. 2					13,00		
	Intervento n. 3					13,00		
	Intervento n. 4					13,00		
	SOMMANO cad					52,00	1,97	102,44
16 / 16	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,							
	A RIPORTARE							14´836,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´836,90
ABR25_S.00 4.020.070.b 12/06/2025	sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm- Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE Intervento n. 1 Intervento n. 2 Intervento n. 3 Intervento n. 4					13,00 13,00 13,00 13,00		
	SOMMANO cad					52,00	1,34	69,68
17 / 17 ABR25_S.00 4.020.100.a 12/06/2025	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE Intervento n. 1 - per 3 mesi Intervento n. 2 - per 2 mesi Intervento n. 3 - per 1 mese *(par.ug.=2*1) Intervento n. 4 - per 1 mese *(par.ug.=2*1)	 2,00 2,00				 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	14,64	117,12
18 / 18 ABR25_S.00 4.020.100.c 12/06/2025	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo SpCat 1 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE Intervento n. 1 - per 3 mesi *(par.ug.=2*3) Intervento n. 2 - per 2 mesi *(par.ug.=2*2)	 6,00 4,00				 6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,53	105,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15´129,00
	T O T A L E euro							15´129,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	**SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE**	15´129,00	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	15´129,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	15´129,00	100,000
M:001	SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE euro	15´129,00	100,000
	TOTALE euro	15´129,00	100,000

Data, _____

Il Tecnico



	A R I P O R T A R E