Firmato digitalmente da SALVATORE PETRILLI
C: IT

STUDIO PETRILLI
ARCHITETTURA - INGEGNERIA - URBANISTICA

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Viabilità

Via Giuseppe Saragat - Loc. Campo di Pile (AQ) Tel 0862/405504 Fax 0862/25104 Cod. Fisc. 80002370668

PROGETTO: S.R. 479 "SANNITE": DM 125/2022 CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOCALITA' BOCCA DI PANTANO, NEL COMUNE DI SCANNO (AQ), KM 43+700 (0145.V2.AQ) CUP: F97H23001790001

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale dell'Aquila

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Tavola:	**CM5**
Rev:	
Scala:	
Data:	

Autorizzazioni:

Il Tecnico Incaricato

Arch. Salvatore Petrilli

via Montesanto n.37/a 67039 Sulmona (Aq) tel./fax 0864/55399
Email: studio.petrilli.s@gmail.com - PEC: salvatore.petrilli@archiworldpec.it

Firmato digitalmente da SALVATORE PETRILLI C: IT

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP/01	Fornitura e posa in opera di barriera stradale Bordo Ponte in acciaio Corten. Sono compresi: Montanti verticali in acciaio "CORTEN" S355J0WP o acciaio Zincato S355JR, sezione a "C" di dimensioni 120x60x25 mm, spessore 5 mm e lunghezza 870 mm con piastra e fazzoletti di rinforzo saldati alla base; all'interno della "C" viene posto in opera un tozzetto di rinforzo di dimensioni 105x45 mm, spessore 4 mm e lunghezza 250 mm. I montanti sono posti ad interasse di 2000 mm ed ancorati al supporto con barre filettate Ø 16x220 mm e resina bicomponente. Ai montanti sono fissati i distanziatori, elementi in acciaio "CORTEN" S355J0WP o acciaio Zincato S355JR, sezione a "C" di dimensioni 120x60x25mm, spessore 5 mm, ai quali vengono fissate le lamine orizzontali, tripla onda in acciaio "CORTEN" S355J0WP o acciaio Zincato S355JR di dimensioni 4318x502 mm, spessore 2,5 mm. L'unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni testa tonda e testa esagonale ad alta resistenza: Cl. 6.8 M10x30 (Distanziatore –Montante); Cl. 8.8 M16x40 (Lamina – Distanziatore, con l'integrazione di una piastrina copriasola), e M16x30 (Lamina – Lamina); dadi e rondelle, e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale m	1,000	139,490	139,490	
	(L) Ferramenta varia m	1,000	1,116	1,116	
	(E) [ABR25_RU_01.005.005.b] Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello ora	0,500	28,430	14,215	MDO
	(E) [ABR25_RU_01.005.005.a] Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello ora	0,500	25,500	12,750	MDO
	(E) [ABR25_AT_10.005.005.a] Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg ora	2,000	48,270	96,540	NL
	Sommano euro			264,111	
	Oneri Sicurezza 3% euro			7,923	
	Sommano euro			272,034	
	Spese Generali 14.000% * (272.034) euro			38,085	
	Sommano euro			310,119	
	Utili Impresa 10% * (310.119) euro			31,012	
	T O T A L E euro / m			341,131	
	A R I P O R T A R E				

Firmato digitalmente da SALVATORE PETRILLI
C: IT

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 2 ABR25_AT_ 10.005.005.a	Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg euro / ora			48,270	NL
Nr. 3 ABR25_RU_ 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello euro / ora			25,500	MDO
Nr. 4 ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello euro / ora			28,430	MDO

Data, _____

Il Tecnico
Arch. Salvatore Petrilli

	A R I P O R T A R E				